

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาล คสล. รอบบริเวณเมรุบ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 150,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อยกว่า 430.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 เป็นเงิน 147,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
 - 5.2 แบบแปลนก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายนันท์วัฒน์ เตชะ
 - 6.2 นายสุวิน ไชยสาร
 - 6.3 นายสมเกียรติ สิทธิไสด

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : เทศาน คสล. รอบบริเวณเมรุบ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ตำบลดงมะหว้น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ : อบต.ดงมะหว้น

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อ 9 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมวัสดุ และค่าแรง (บาท)	FACTOR-F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	112,715.51	1.3074	147,364.26	
					Factor-F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษี 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป		รวมเป็นเงิน		147,364.26	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		147,000.00	
(ตัวหนังสือ)		หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

.....ประธานกรรมการ

(นายเน้นทวัฒน์ เตชะ)

.....กรรมการ

(นายสุวิน ไชยสาร)

.....กรรมการ

(นายสมเกียรติ สิทธิโส)

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : เทศกาล คสล. รอบบริเวณเมรุบ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ : อบต.ดงมหาวัน

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อ 9 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				ราคา	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	430.00	ตร.ม	-	-	5.00	2,150.00	2,150.00	
2	ทรายถมรองพื้น	21.50	ลบ.ม.	210.28	4,521.02	99.00	2,128.50	6,649.52	
3	คอนกรีต 240 KSC	43.00	ลบ.ม.	1,775.70	76,355.10	306.00	13,158.00	89,513.10	
4	เหล็กตะแกรงไวร์เมท 4 มม. 0.20x0.20 ม.	430.00	ตร.ม	26.16	11,248.80	5.00	2,150.00	13,398.80	
5	ไม้แบบ	10.60	ตร.ม	164.56	1,744.29	133.00	1,409.80	3,154.09	
	รวมวัสดุและค่าแรง							112,715.51	




.....ประธานกรรมการ

(นายนันทวัฒน์ เตชะ)



.....กรรมการ

(นายสุวิน ไชยสาร)



.....กรรมการ

(นายสมเกียรติ ลิทธิโสศ)