

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน จุดเริ่มต้นสวน นายสุพจน์ อุทาโกสม จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านดอยศิริมงคล ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้น ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัญญา เกตุละคร ไปทางสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นบ้านนายสัญญา เกตุละคร จุดสิ้นสุดสวนนายไพบุรย์ โคตรบรรเทา หมู่ที่ ๒ บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแฝง จุดสิ้นสุดสวนนางผ้าย สวัสดิ์ตัน หมู่ที่ ๘ บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) :
 ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน จุดเริ่มต้นสวนนายสุพจน์ อุทาโกสม จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑)
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้น ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสันไทรงาม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑)
 ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัญญา เกตุละครไปทางสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นบ้านนายสัญญา เกตุละคร จุดสิ้นสุดสวนนายไพบุรย์ โคตรบรรเทา หมู่ที่ ๒ บ้านร่องหวาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑)
 ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแฝง จุดสิ้นสุดสวนนางผ้าย สวัสดิ์ตัน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑-๐๑)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๗ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน จุดเริ่มต้นสวน นายสุพจน์ อุทาโกสม จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านดอยศิริมงคล ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ราคากลางเป็นเงิน ๑๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้น ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ราคากลางเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัญญา เกตุละคร ไปทางสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นบ้านนายสัญญา เกตุละคร จุดสิ้นสุดสวนนายไพบุรย์ โคตรบรรเทา หมู่ที่ ๒ บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ราคากลางเป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสะพานน้ำประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแฝง จุดสิ้นสุดสวนนางผ้าย สวัสดิ์ตัน หมู่ที่ ๘ บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ราคากลางเป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (จำนวน ๔ โครงการ ตามเอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายนันท์วัฒน์ เตชะ
 ๒. นายสุวิน ไชยสาร
 ๓. นายสมเกียรติ สิทธิโสດ

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 7 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 8 ท่อน
จุดเริ่มต้นสวนนายสุพจน์ อุทาโกสม จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีต

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ตำบลดงมะหว้า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิไธส นายช่างโยธา อวูโส

ประมาณการเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	276.00	10.63	2,933.88	1.3624	14.48	3,997.12
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.25	295.73	5,101.34	1.3624	402.90	6,950.07
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	276.00	329.73	91,005.48	1.3624	449.22	123,985.87
4	EXPANSION JOINT	ม.	-	100.11	-	1.3624	136.39	-
5	CONTRACTION JOINT	ม.	24.00	55.32	1,327.68	1.3624	75.37	1,808.83
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	69.00	48.00	3,312.00	1.3624	65.40	4,512.27
7	งานวางท่อ คสล. 0.40 ม.	ม.	8.00	527.00	4,216.00	1.3624	717.98	5,743.88
					107,896.38	รวมทั้งหมด		146,998.03
คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร 528.99 บาท/ตร.ม.					คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง		146,000.00	

(ตัวอักษร)

(

หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน

)

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนันท์วัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมเกียรติ สิทธิไธส) นายช่างโยธา อวูโส

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสระน้ำประปาหมู่บ้าน

จุดเริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดสระน้ำประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 249 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิไสด นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	10.63	-	1.3624	14.48	-
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.56	295.73	4,601.56	1.3624	402.90	6,269.16
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	249.00	331.45	82,531.05	1.3624	451.57	112,440.30
4	EXPANSION JOINT	ม.	-	98.01	-	1.3624	133.53	-
5	CONTRACTION JOINT	ม.	24.00	53.28	1,278.72	1.3624	72.59	1,742.13
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	-	53.97	-	1.3624	73.53	-

88,411.33

รวมทั้งหมด

120,451.59

คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร 481.93 บาท/ตร.ม.

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

120,000.00

(ตัวอักษร)

(

หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน

)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐวัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมเกียรติ สิทธิไสด) นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสัญญา เกตุละครไปทางประปาหมู่บ้าน

จุดเริ่มต้นบ้านนายสัญญา เกตุละคร จุดสิ้นสุดสวนนายไพบุรย์ โคตรบรรเทา

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านร่องห้วย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิไธส นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	204.00	10.63	2,168.52	1.3624	14.48	2,954.39
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.75	295.73	3,770.56	1.3624	402.90	5,137.01
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	204.00	329.73	67,264.92	1.3624	449.22	91,641.73
4	EXPANSION JOINT	ม.	-	100.11	-	1.3624	136.39	-
5	CONTRACTION JOINT	ม.	16.00	55.32	885.12	1.3624	75.37	1,205.89
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	51.00	48.00	2,448.00	1.3624	65.40	3,335.16
					76,537.12	รวมทั้งหมด		104,274.17
คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร				509.80 บาท/ตร.ม.	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			104,000.00

(ตัวอักษร)

(

หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน

)

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิพนธ์วัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมเกียรติ สิทธิไธส) นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปประปาหมู่บ้าน

จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแฝง จุดสิ้นสุดสวนนางฝ้าย สวัสดิ์ตันที่

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิไสด นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	555.00	10.63	5,899.65	1.3624	14.48	8,037.68
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.68	295.73	10,255.92	1.3624	402.90	13,972.66
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	555.00	328.70	182,428.50	1.3624	447.82	248,540.59
4	EXPANSION JOINT	ม.	5.00	100.11	500.55	1.3624	136.39	681.95
5	CONTRACTION JOINT	ม.	50.00	55.32	2,766.00	1.3624	75.37	3,768.40
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	111.00	48.00	5,328.00	1.3624	65.40	7,258.87

207,178.62

รวมทั้งหมด

282,260.15

คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร 508.11 บาท/ตร.ม.

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

282,000.00

(ตัวอักษร)

(

สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน

)



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนันทวัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมเกียรติ สิทธิไสด) นายช่างโยธาอาวุโส

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 45 วัน