

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดสวนนายวิชาญ พิชัยช่วง
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๙๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๗,๑๘๙.๑๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนันท์วัฒน์ เตชะ
 - ๖.๒ สิบเอกเอกชัย ใจกลม
 - ๖.๓ นายสุวิน ไชยสาร
 - ๖.๔ นายภัทรภณ อุดใจ
 - ๖.๕ นายสมเกียรติ สิริโส

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดสวนนายวิชาญ พิชัยช่วง บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.

(ตามแบบบต.ดงมะหว้น กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ร่องหวาย ตำบลดงมะหว้น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิโสต นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรีง	ตร.ม.	192.00	9.83	1,887.36	1.3607	13.37	2,568.13
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	231.62	2,779.44	1.3607	315.16	3,781.98
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	192.00	320.64	61,562.88	1.3607	436.29	83,768.61
4	EXPANSION JOINT	ม.	4.00	97.36	389.44	1.3607	132.47	529.91
5	CONTRACTION JOINT	ม.	32.00	59.73	1,911.36	1.3607	81.27	2,600.78
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	48.00	60.32	2,895.36	1.3607	82.07	3,939.71

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

71,425.84

รวมทั้งหมด

97,189.12

คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร

506.19 บาท/ตร.ม.

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

97,189.12

(ตัวอักษร)

(

เก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์

)


ค่า K งานดิน K 2.1 = $0.30+0.10 \times l_t / l_o + 0.4 \times E_t / E_o + 0.20 \times F_t / F_o$

และงานถนน คสล. K 3.4 = $0.30+0.10 \times l_t / l_o + 0.35 \times C_t / C_o + 0.10 \times M_t / M_o + 0.15 \times S_t / S_o$



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพนธ์ เดชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น



สิบเอกกรรมการกำหนดราคา

(เอกชัย ใจกลม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น



(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมเกียรติ สิทธิโสต) นายช่างโยธาอาวุโส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นถนนนายไพบูลย์ ศิริเมืองจันทร์ จุดสิ้นสุดถนนสี่เลน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖ ตำบลดงมทาววัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมทาววัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมทาววัน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๖,๖๒๕.๓๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนันท์วัฒน์ เตชะ
 - ๖.๒ สิบเอกเอกชัย ใจกลม
 - ๖.๓ นายสุวิน ไชยสาร
 - ๖.๔ นายภัทรภณ อุดใจ
 - ๖.๕ นายสมเกียรติ สิริโส

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นนายไพบูลย์ ศิริเมืองจันทร์ จุดสิ้นสุดถนนสี่เลน บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม.

(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิโสตร์ นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วย×Fn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกกรัง	ตร.ม.	195.00	9.83	1,916.85	1.3607	13.37	2,608.25
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.18	217.73	2,651.95	1.3607	296.26	3,608.50
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	195.00	327.08	63,780.60	1.3607	445.05	86,786.26
4	EXPANSION JOINT	ม.	-	99.31	-	1.3607	135.13	-
5	CONTRACTION JOINT	ม.	15.00	49.06	735.90	1.3607	66.75	1,001.33
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	39.00	49.39	1,926.21	1.3607	67.20	2,620.99

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

71,011.51

รวมทั้งหมด

96,625.33

คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร

495.51 บาท/ตร.ม.

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

96,625.33

(ตัวอักษร)

(

เก้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์

)

ค่า K งานดิน K 2.1 = $0.30 + 0.10 \times \frac{lt}{lo} + 0.4 \times \frac{Et}{Eo} + 0.20 \times \frac{Ft}{Fo}$

และงานถนน คสล. K 3.4 = $0.30 + 0.10 \times \frac{lt}{lo} + 0.35 \times \frac{Ct}{Co} + 0.10 \times \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \times \frac{St}{So}$

9/6/21

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนันท์วัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

สืบทอดกรรมการกำหนดราคา

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกชัย ใจกลม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นายสมเกียรติ สิทธิโสตร์) นายช่างโยธาอาวุโส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นนายไพบูลย์ ศิริเมืองจันทร์ จุดสิ้นสุดสามแยก
 ขึ้นบ้านป่าติง บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 ๒๓๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑๔,๑๒๓.๕๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนันทวัฒน์ เตชะ

๖.๒ สิบเอกเอกชัย ใจกลม

๖.๓ นายสุวิน ไชยสาร

๖.๔ นายภัทรภณ อุดใจ

๖.๕ นายสมเกียรติ สิทธิไสด

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นนายไพบูลย์ ศิริเมืองจันทร์ จุดสิ้นสุดสามแยกขึ้นบ้านป่าตึง บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.00 ตร.ม.

(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิโสตนายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรีง	ตร.ม.	230.00	9.83	2,260.90	1.3607	13.37	3,076.40
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.37	217.73	3,128.78	1.3607	296.26	4,257.33
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	230.00	327.08	75,228.40	1.3607	445.05	102,363.28
4	EXPANSION JOINT	ม.	-	99.31	-	1.3607	135.13	-
5	CONTRACTION JOINT	ม.	20.00	49.06	981.20	1.3607	66.75	1,335.11
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	46.00	49.39	2,271.94	1.3607	67.20	3,091.42

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

83,871.22

รวมทั้งหมด

114,123.54

คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร

496.19 บาท/ตร.ม.

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

114,123.54

(ตัวอักษร)

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบลีสตางค์)

ค่า K งานดิน K 2.1 = $0.30+0.10 \times \frac{lt}{lo} + 0.4 \times \frac{Et}{Eo} + 0.20 \times \frac{Ft}{Fo}$

และงานถนน คสล. K 3.4 = $0.30+0.10 \times \frac{lt}{lo} + 0.35 \times \frac{Ct}{Co} + 0.10 \times \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \times \frac{St}{So}$




.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐวัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน



.....กรรมการกำหนดราคา

(เอกชัย ใจกลม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน



(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมเกียรติ สิทธิโสตนายช่างโยธาอาวุโส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นบ้านนางบัวคำ ท่อนคำ จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริม บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๗,๒๐๐.๗๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนันทวัฒน์ เตชะ
 - ๖.๒ สิบเอกเอกชัย ใจกลม
 - ๖.๓ นายสุวิน ไชยสาร
 - ๖.๔ นายภัทรภณ อุดใจ
 - ๖.๕ นายสมเกียรติ สิทธิไสด

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นบ้านนางบัวคำ ท่อน้ำ จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212 ตร.ม.

(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กำหนด) ✓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ✓

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิโส นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกกรง	ตร.ม.	212.00	9.83	2,083.96	1.3607	13.37	2,835.64
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.25	225.45	2,987.21	1.3607	306.76	4,064.69
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	212.00	320.64	67,975.68	1.3607	436.29	92,494.50
4	EXPANSION JOINT	ม.	4.00	97.36	389.44	1.3607	132.47	529.91
5	CONTRACTION JOINT	ม.	36.00	59.73	2,150.28	1.3607	81.27	2,925.88
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	53.00	60.32	3,196.96	1.3607	82.07	4,350.10

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

78,783.53

รวมทั้งหมด

107,200.72

คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร 505.66 บาท/ตร.ม.

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

107,200.72

(ตัวอักษร)

(

หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทเจ็ดสิบสองสตางค์

)

ค่า K งานดิน K 2.1 = $0.30 + 0.10 \times \frac{t}{l} + 0.4 \times \frac{E}{E_0} + 0.20 \times \frac{F}{F_0}$

และงานถนน คสล. K 3.4 = $0.30 + 0.10 \times \frac{t}{l} + 0.35 \times \frac{C}{C_0} + 0.10 \times \frac{M}{M_0} + 0.15 \times \frac{S}{S_0}$



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายนันท์วัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

สืบเอก



.....กรรมการกำหนดราคา

(เอกชัย ใจกลม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมเกียรติ สิทธิโส) นายช่างโยธาอาวุโส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นหนองฮาวหิน จุดสิ้นสุดถนนนายสุพจน์ ไขยปัญญา บ้านป่าดง หมู่ที่ ๖ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๔,๐๗๒.๙๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนันท์วัฒน์ เตชะ
 - ๖.๒ สิบเอกเอกชัย ใจกลม
 - ๖.๓ นายสุวิน ไขยสาร
 - ๖.๔ นายภัทรภณ อุดใจ
 - ๖.๕ นายสมเกียรติ สิริโส

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นหนองฮาวหิน จุดสิ้นสุดถนนายสุพจน์ ไขยปัญหา บ้านป่าตึง หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม.

(ตามแบบอบต.ดงมะหว้น กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลดงมะหว้น อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิโส นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วย×Fn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกกรง	ตร.ม.	270.00	9.83	2,654.10	1.3607	13.37	3,611.43
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.87	217.73	3,673.10	1.3607	296.26	4,997.98
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	270.00	327.08	88,311.60	1.3607	445.05	120,165.59
4	EXPANSION JOINT	ม.	-	99.31	-	1.3607	135.13	-
5	CONTRACTION JOINT	ม.	25.00	49.06	1,226.50	1.3607	66.75	1,668.89
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	54.00	49.39	2,667.06	1.3607	67.20	3,629.06
ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน					98,532.36	รวมทั้งหมด		134,072.95
คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร				496.57 บาท/ตร.ม.	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			134,072.95

(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

ค่า K งานดิน K 2.1 = $0.30 + 0.10 \times \frac{lt}{lo} + 0.4 \times \frac{Et}{Eo} + 0.20 \times \frac{Ft}{Fo}$

และงานถนน คสล. K 3.4 = $0.30 + 0.10 \times \frac{lt}{lo} + 0.35 \times \frac{Ct}{Co} + 0.10 \times \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \times \frac{St}{So}$

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐวัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น

สืบทอดกรรมการกำหนดราคา

(เอกชัย ใจกลม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิน ไขยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมเกียรติ สิทธิโส) นายช่างโยธาอาวุโส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดหน้าบ้านนายจำเริญ บัวบาน บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๗๘,๑๙๒.๐๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนันท์วัฒน์ เตชะ
 - ๖.๒ สิบเอกเอกชัย ใจกลม
 - ๖.๓ นายสุวิน ไชยสาร
 - ๖.๔ นายภัทรภณ อุดใจ
 - ๖.๕ นายสมเกียรติ สิทธิไสด

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1 / 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม. ✓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิสุต นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2563

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร

506.23 บาท/ตร.ม.

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

178,192.04

(ตัวอักษร)

(

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สตางค์

)

ค่า K งานดิน $K_{2.1} = 0.30 + 0.10 \times I_t / I_o + 0.4 \times E_t / E_o + 0.20 \times F_t / F_o$

และงานถนน คสล. $K_{3.4} = 0.30 + 0.10 \times I_t / I_o + 0.35 \times C_t / C_o + 0.10 \times M_t / M_o + 0.15 \times S_t / S_o$

24

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐวัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

สืบเอกกรรมการกำหนดราคา

(เอกชัย ใจกลม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมเกียรติ สิทธิไสด) นายช่างโยธาอาวุโส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสุสานหมู่บ้าน บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๒๕,๓๐๕.๑๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนันท์วัฒน์ เตชะ
 - ๖.๒ สิบเอกเอกชัย ใจกลม
 - ๖.๓ นายสุวิน ไชยสาร
 - ๖.๔ นายภัทรภณ อุดใจ
 - ๖.๕ นายสมเกียรติ สิทธิไสด

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสู่สถานหมู่บ้าน บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.

(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กำหนด) ✓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ✓

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิโสตร์ นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วย×Fn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรีง	ตร.ม.	248.00	9.83	2,437.84	1.3607	13.37	3,317.16
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.50	217.73	3,374.81	1.3607	296.26	4,592.10
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	248.00	320.64	79,518.72	1.3607	436.29	108,201.12
4	EXPANSION JOINT	ม.	4.00	97.36	389.44	1.3607	132.47	529.91
5	CONTRACTION JOINT	ม.	44.00	59.73	2,628.12	1.3607	81.27	3,576.08
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	62.00	60.32	3,739.84	1.3607	82.07	5,088.80

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

92,088.77

รวมทั้งหมด

125,305.17

คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร

505.26 บาท/ตร.ม.

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

125,305.17

(ตัวอักษร)

(

หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์

)

ค่า K งานดิน K 2.1 = $0.30 + 0.10 \times \frac{lt}{lo} + 0.4 \times \frac{Et}{Eo} + 0.20 \times \frac{Ft}{Fo}$

และงานถนน คสล. K 3.4 = $0.30 + 0.10 \times \frac{lt}{lo} + 0.35 \times \frac{Ct}{Co} + 0.10 \times \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \times \frac{St}{So}$



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐวัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

สืบเอกกรรมการกำหนดราคา

(เอกชัย ใจกลม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน




.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา



.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมเกียรติ สิทธิโสตร์) นายช่างโยธาอาวุโส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัดป่าเลา จุดเริ่มต้นบ้านนายสุวรรณ ดอนทะนาม จุดสิ้นสุดสวนนายประสิทธิ์ แก้วจันทา บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕๑,๙๖๘.๗๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนันทวัฒน์ เตชะ
 - ๖.๒ สิบเอกเอกชัย ใจกลม
 - ๖.๓ นายสุวิน ไชยสาร
 - ๖.๔ นายภัทรภณ อุดใจ
 - ๖.๕ นายสมเกียรติ สิทธิไสด

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างวัดป่าเลา จุดเริ่มต้นบ้านนายสุวรรณ ดอนทะนาม จุดสิ้นสุดสวนนายประสิทธิ์ แก้วจันทา
บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3 ✓

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ✓

(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กำหนด) ✓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ✓

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ผู้ประมาณการ นายสมเกียรติ สิทธิโสตน นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	F	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรีง	ตร.ม.	300.00	9.83	2,949.00	1.3607	13.37	4,012.70
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.75	228.53	4,284.93	1.3607	310.96	5,830.50
3	ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	300.00	320.64	96,192.00	1.3607	436.29	130,888.45
4	EXPANSION JOINT	ม.	4.00	97.36	389.44	1.3607	132.47	529.91
5	CONTRACTION JOINT	ม.	56.00	59.73	3,344.88	1.3607	81.27	4,551.37
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	75.00	60.32	4,524.00	1.3607	82.07	6,155.80

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

111,684.25

รวมทั้งหมด

151,968.73

คิดเป็นราคาค่างานต่อตารางเมตร

506.56 บาท/ตร.ม.

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

151,968.73

(ตัวอักษร)

(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ค่า K งานดิน K 2.1 = $0.30+0.10 \times l_t / l_o + 0.4 \times E_t / E_o + 0.20 \times F_t / F_o$

และงานถนน คสล. K 3.4 = $0.30+0.10 \times l_t / l_o + 0.35 \times C_t / C_o + 0.10 \times M_t / M_o + 0.15 \times S_t / S_o$



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐวัฒน์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

สืบเอกกรรมการกำหนดราคา

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(เอกชัย ใจกลม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภัทรภณ อุดใจ) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นายสมเกียรติ สิทธิโสตน) นายช่างโยธาอาวุโส