

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย ๓ บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) : วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตทับหลัง (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕๙,๖๙๐.๙๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนันท์วัฒน์ เตชะ
 - ๖.๒ สิบเอกเอกชัย ใจกลม
 - ๖.๓ นายสุวิน ไชยสาร

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบัก ขยาย 3 บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 55 ท่อน พร้อมบ่อบัก และเทคนิคการติดตั้งหลัง(ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กำหนด)

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ผู้ประมาณการ กองช่าง อบต.ดงมหาวัน

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	117,359.41	1.3607	159,690.94	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวม			159,690.94	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			159,690.94	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์				

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน


$$K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบสรุปรายการก่อสร้าง



..... ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ เตชะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน



..... กรรมการ

(เอกชัย ใจกลม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน



..... กรรมการ

(นายสุวิน ไชยสาร) ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปรายการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ทางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ขอย 3 บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 55 ท่อน พร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตทับหลัง(ตามแบบอบต.ดงมะหวัง กำหนด)

เจ้าของแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง

ผู้ประมาณการ กองช่าง อบต.ดงมะหวัง

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

55

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ยอดรวมราคา	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วัสดุ+แรงงาน (บาท)	
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.								
	1.งานวางท่อระบายน้ำ								
1.1	งานดินชุด - ดินถมหลังท่อ	50.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,950.00	4,950.00	
1.2	ทรายหยาบ	2.20	ลบ.ม.	280.38	616.83	91.00	200.20	817.03	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.40	ลบ.ม.	1,801.41	7,926.20	398.00	1,751.20	9,677.40	
1.4	ท่อ คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม.	55.00	ท่อน	420.56	23,130.80	126.16	6,938.80	30,069.60	ค่าแรง 30%
1.5	ปูนทรายยาแนว	55.00	จุด	25.00	1,375.00	5.00	275.00	1,650.00	ค่าแรง 20%
	2.งานบ่อพัก คสล.								
2.1	งานดินชุด - ดินถม	4.58	ลบ.ม.	-	-	99.00	453.42	453.42	
2.2	ทรายหยาบ	0.55	ลบ.ม.	280.38	154.20	91.00	50.05	204.25	
2.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.47	ลบ.ม.	1,801.41	846.66	398.00	187.06	1,033.72	
2.4	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	1.63	ลบ.ม.	1,883.65	3,070.35	398.00	648.74	3,719.09	
2.5	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.15	เส้น	18,448.11	2,767.21	4,100.00	615.00	3,382.21	
2.6	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	0.14	เส้น	17,365.33	2,431.14	3,300.00	462.00	2,893.14	
2.7	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 ม. 50x50 มม.	9.00	ท่อน	485.98	4,373.82	268.00	2,412.00	6,785.82	
2.8	ไม้แบบ	8.80	ตร.ม.	400.00	3,520.00	133.00	1,170.40	4,690.40	
2.9	ตะปู 3 นิ้ว	3.67	กก.	35.05	128.63	5.00	18.35	146.98	
2.10	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	6.36	กก.	74.77	475.53	-	-	475.53	
	3.ผิวทางจราจร	118.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.1	ทรายรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	280.38	1,682.28	91.00	546.00	2,228.28	
3.2	คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	18.00	ลบ.ม.	1,883.65	33,905.70	398.00	7,164.00	41,069.70	
3.3	เหล็กตะแกรง 0.20x0.20 x 0.04 ม.	118.00	ตร.ม.	21.38	2,522.84	5.00	590.00	3,112.84	
				รวมทั้งหมด				117,359.41	