

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลังที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ต.ดงมะหวัง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
เจ้าของโครงการ	-
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 5 แผ่น
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้างงานอาคาร	733,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	733,000.00 733,000.00	
(ตัวอักษร)	(	เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน	)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบรรจบ มาลาวิลาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการฯ

(นายภัทรภณ อุดใจ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


กรรมการฯ

(นายวิศรุต อุปารี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลังที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ดงมะหวังกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ต.ดงมะหวัง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย


แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 (ก) จำนวน 4 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล หลังที่ 2	560,085.79	1.3088	733,040.29	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				733,040.29	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				733,000.00	
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบรรจบ มาลาวิลาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการฯ

(นายภัทรภณ อุดใจ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 กรรมการฯ

(นายวิศรุต อุปารี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลังที่ ๒

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
A	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
๑	งานดินชุดถมคืน	2	๒๒.๖๘	ลบ.ม.	-	๕% ๑๔๒.๐๐	๓,๒๒๐.๕๖		
๒	งานทรายหยาบรองกันหลุม	2	๑.๓๐	ลบ.ม.	1% ๒๑๐.๒๘	5% ๑๑๒.๐๐	๑๔๕.๖๐		
๓	งานทรายถมรองพื้นปรับระดับ	2	๘.๐๐	ลบ.ม.	1% ๒๑๐.๒๘	5% ๑๑๒.๐๐	๘๙๖.๐๐		
๔	งานคอนกรีตหยาบ ๑๘๐ กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์	2	๑.๓๐	ลบ.ม.	4 ๑,๖๘๒.๒๔	5% ๓๒๗.๐๐	๔๒๕.๑๐		
๕	งานคอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์	2	๒๐.๒๐	ลบ.ม.	4 ๑,๗๗๕.๗๐	5% ๔๑๙.๐๐	๘,๔๖๓.๘๔		
๖	งานแผ่นพลาสติกปูกันชื้น	2	๘๐.๐๐	ตร.ม.	7 ๕.๒๘		-		
๗	ไม่มีแบบ								
	- ค่าแรงงานไม่แบบ	2	๘๘.๓๘	ตร.ม.	-	5% ๑๓๙.๐๐	๑๒,๒๘๔.๘๒		
	- ไม่แบบ	2	๗๐.๐๐	ลบ.ฟ.	1% ๗๔๗.๖๖		-		ไม่แบบคิด ๘๐%
	- ตะปู	2	๑๗.๐๐	กก.	1% ๕๖.๐๗		-		
๘	งานเหล็กเสริม								
	- DB ๑๒ มม.	2	๐.๗๕	ตัน	10 ๒๒,๖๖๒.๘๔	5% ๓,๖๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐		
	- RB ๖ มม.	2	๐.๑๖	ตัน	10 ๒๔,๔๑๖.๘๔	5% ๔,๔๐๐.๐๐	๓,๖๓๙.๕๑		
	- ตะแกรงเหล็กไวร์เมท Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	2	๑๐๘.๐๐	ตร.ม.	21 ๒๔.๖๘	5% ๕.๐๐	๕๔๐.๐๐		
	- ลวดผูกเหล็ก	2	๑๘.๐๐	กก.	10 ๔๖.๗๓		-		
๙	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- ค่าแรง	2	๑,๐๔๐.๕๐	กก.	-	5% ๑๐.๐๐	๑๐,๔๐๕.๐๐		
	- เหล็กตัวซี ๓๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม. ยาว ๖.๐๐ เมตร	2	๓๕.๐๐	ฟ่อน	11 ๖๐๗.๑๘	-	-		
	- เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ เมตร	2	๑๓.๐๐	ฟ่อน	4 ๙๖๙.๑๖	-	-		
	รวมยอดยกไป				๑๕๒,๐๐๘.๖๕		๓๙,๗๘๙.๒๘		

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลังที่ ๒
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมะหวดกำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคา

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา								
	- ชุดแผ่นเพรทหัวเสาพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	5 500.00	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑๙,๗๙๗.๙๓
B	งานสถาปัตยกรรม				-			-	
๑	งานวัสดุผนังหลังคา				-			-	
	- ค่าแรงผนังหลังคา	1 ๑๓๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	58 ๗๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	
	- หลังคาเหล็กกริดลอน เมทัลชีท หน้า ๐.๓๕ มม.	1 ๑๓๒.๐๐	ตร.ม.	7 ๑๓๕.๐๐	๑๗,๘๒๐.๐๐	-	-	๑๗,๘๒๐.๐๐	
	- ครอบสันหลังคาเหล็กกริดลอน เมทัลชีท	1 ๑๒.๐๐	ม.	4 ๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	-	-	๓๒๐.๐๐	
	- ครอบข้างหลังคาเหล็กกริดลอน เมทัลชีท	1 ๒๒.๐๐	ม.	7 ๘๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	-	-	๑,๗๖๐.๐๐	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	1 ๕๕๐.๐๐	ตัว	7 ๒.๔๐	๑๗.๖๐	-	-	๑๗.๖๐	
	- ปูนลม,เชิงชายไม้สำเร็จรูปแบบ ๒ in ๑	1 ๔๖.๐๐	ม.	25 ๑๑๙.๘๑	๕,๔๑๑.๒๖	-	-	๕,๔๑๑.๒๖	
	- ไม้เทียมปิดหน้าจั่ว	1 ๑๒.๘๐	ตร.ม.	28 ๒๒๘.๔๔	๖,๓๒๔.๐๓	-	-	๖,๓๒๔.๐๓	ราคาไม้,ค่าแรงคิด ๓๐%
๒	งานฉาบพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๖๐X๖๐ ซม.	1 ๘๐.๐๐	ตร.ม.	31 ๑๒๒.๐๒	๓,๗๖๑.๖๐	60 ๒๒๒.๐๐	๑๓,๗๖๐.๐๐	๑๗,๕๒๑.๖๐	
	- ทราดยาบ	1 ๘.๘๐	ลบ.ม.	18 ๒๑๐.๒๘	๓,๗๘๐.๔๖	-	-	๓,๗๘๐.๔๖	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	1 ๓๕.๐๐	ถุง	19 ๑๖๑.๒๒	๓,๐๖๒.๗๐	-	-	๓,๐๖๒.๗๐	
๓	งานฉาบผนัง				-			-	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	1 ๑๐๐.๗๒	ตร.ม.	-	-	59 ๘๗.๐๐	๘,๗๖๒.๖๔	๘,๗๖๒.๖๔	
	- คอนกรีตบล็อก	1 ๑,๓๕๐.๐๐	ก้อน	10 ๕.๖๑	๕๗.๑๐	-	-	๕๗.๑๐	
	- ทราดยาบ	1 ๓.๐๐	ลบ.ม.	18 ๒๑๐.๒๘	๓,๗๘๐.๔๖	-	-	๓,๗๘๐.๔๖	
	รวมยอดยกไป				๒๑๓,๗๖๓.๐๔		๘๐,๑๙๙.๑๓	๒๙๓,๙๖๒.๑๗	

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ที่ ๒

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคา

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา										
	- งานฉาบปูน	๑	๒๐๒.๐๐	ตร.ม.		-				๒๐๒.๐๐	
	- ทราเวลเยียด	๑	๘.๐๐	ลบ.ม.		๓๕๐.๔๗	๒,๘๐๓.๗๖	-	-	๒,๘๐๓.๗๖	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	๑	๖๓.๐๐	ถุง		๑๖๑.๒๒	๑๐,๑๕๖.๘๖	-	-	๑๐,๑๕๖.๘๖	
	- งานผนังกระเบื้องเคลือบ(ตามแบบแปลน)	๑	๔๓.๘๔	ตร.ม.		๒,๐๐๐.๐๐	๘๗,๖๘๐.๐๐	-	-	๘๗,๖๘๐.๐๐	
	งานประตู - หน้าต่าง										
๔	- ปด พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๒.๐๐ x ๓.๘๐ เมตร	๕	๑.๐๐	ชุด		๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๓๐๐.๐๐	
	- ปด พร้อมอุปกรณ์ บานประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ	๕	๑.๐๐	ชุด		๒,๔๐๑.๘๗	๒,๔๐๑.๘๗	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๒,๕๐๖.๘๗	
	ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร										
	- นด พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๘๐ เมตร	๕	๒.๐๐	ชุด		๕,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	- นด พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๖๐ เมตร	๕	๓.๐๐	ชุด		๓,๓๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	-	-	๙,๙๐๐.๐๐	
	งานสี										
๕	- ค่าแรงงานทาสี	๕	๓๒๒.๐๐	ตร.		-					
	- สีรองพื้นปูนใหม่	๕	๑๐.๐๐	กิล.		๓๘๕.๕๒	๓,๘๕๕.๕๒	-	-	๓,๘๕๕.๕๒	
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน	๕	๓.๐๐	ถึง		๑,๔๗๖.๖๔	๔,๔๒๙.๙๒	-	-	๔,๔๒๙.๙๒	
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก	๕	๒.๐๐	ถึง		๒,๐๔๖.๗๓	๔,๐๙๓.๔๖	-	-	๔,๐๙๓.๔๖	
	- สีกันสนิมโครงหลังคาเหล็กกรุพรมณ	๕	๓.๐๐	กิล.		๒๕๗.๐๑	๗๗๑.๐๓	-	-	๗๗๑.๐๓	
	งานฝ้าเพดาน										
๖	-งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา ๙ มม.	๕	๘๐.๐๐	ตร.ม.		๒๗๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๑,๖๐๐.๐๐	
	-งานฝ้าเพดานสไมล์บอร์ดหนา ๖ มม.(ภายนอก)	๕	๔๐.๐๐	ตร.ม.		๓๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป						๓๙๖,๗๕๕.๑๔		๑๐๖,๙๓๒.๑๓	๔๐๓,๖๘๗.๒๗	

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลังที่ ๒

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคา

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
C	รวมยอดยกมา				๓๙๖,๗๕๕.๑๕		๑๐๖,๙๓๒.๑๓	๕๐๓,๖๘๗.๒๗	
๑	งานระบบไฟฟ้า								
	งานระบบไฟฟ้า								
	- ติดควบคุมไฟฟ้าพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ ๓ เฟส ขนาด ๑๒ ช่อง	๑.๐๐	ชุด	๓๓,๘๒๒.๔๔	๓๓,๘๒๒.๔๔	๔,๑๔๖.๗๓	๔,๑๔๖.๗๓	๓๘,๙๖๙.๑๗	ค่าแรงคิด ๓๐%
	- ชุดควบคุม หลอด LED ๑-๑๘ วัตต์	๗.๐๐	ชุด	๑๕๗.๙๔	๑,๑๐๕.๕๘	๑๑๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	๑,๙๑๐.๕๘	
	- ชุดควบคุม หลอด LED ๒-๑๘ วัตต์	๓.๐๐	ชุด	๕๕๙.๘๒	๑,๖๗๙.๔๖	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๒,๐๘๔.๔๖	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	๑๐.๐๐	ชุด	๒๘.๐๔	๒๘๐.๔๐	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๐๘๐.๔๐	
	- ติดตู้พร้อมตู้สายดิน	๑๖.๐๐	ชุด	๘๘.๗๙	๑,๔๒๐.๖๔	๙๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๒,๘๖๐.๖๔	
	- ปลั๊ก ๒ x ๔	๒๖.๐๐	อัน	๖.๕๔	๑๗๐.๐๔	-	-	๑๗๐.๐๔	
	- พัดลมโครเจอร์ ขนาด ๑๖"	๔.๐๐	ชุด	๙๗๙.๔๔	๓,๙๑๗.๗๖	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕,๕๑๗.๗๖	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๔๐.๐๐	เส้น	๓๗.๓๘	๑,๔๙๕.๒๐	-	-	๑,๔๙๕.๒๐	
	- สายไฟ THW ขนาด ๑*๒.๕ มม.	๖.๐๐	ม้วน	๑,๐๒๘.๙๗	๖,๑๗๓.๘๒	๗๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๐,๓๗๓.๘๒	
	- สายไฟ THW ขนาด ๑*๑.๕ มม.	๕.๐๐	ม้วน	๖๗๗.๕๗	๓,๓๘๗.๘๕	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๘๘๗.๘๕	
	- สายไฟ THW ขนาด ๑*๒.๕ มม. อลูมิเนียม	๑.๐๐	ม้วน	๑,๕๔๘.๖๐	๑,๕๔๘.๖๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๔,๐๔๘.๖๐	
	- วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ (เทปพันสาย, ปลั๊กแยก, น็อต ฯลฯ)	๑.๐๐	เหมารวม	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน				๔๓๔,๗๕๖.๙๓		๑๒๕,๓๒๘.๘๖	๕๖๐,๐๘๕.๗๙	